


ANEXO 04

OFERTA ECONOMICA

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.



MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-MDM/CS SEGUNDA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUBTOTALES S/
• COSTOS DIRECTOS (A)	S/5,294,657.50
• GASTOS GENERALES (B) -(10.91906058% CD)	S/578,126.86
- GASTOS GENERALES FIJOS (2.12246722 % CD)	S/112,377.37
- GASTOS GENERALES VARIABLES (8.79659336% CD)	S/465,749.49
• UTILIDAD (C) (1.00000000 %CD)	S/52,946.58
SUB TOTAL (A+B+C)	S/5,925,730.94
• IGV (18%) (D)	S/1,066,631.57
COSTO DE OBRA (COMPONENTE 1) (A+B+C+D)	S/6,992,362.51
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (COMPONENTE 2)	S/609,454.72
PLAN DE CONTINGENCIA (COMPONENTE 3)	S/341,605.93
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID- 19 EN OBRA	S/104,227.47
TOTAL	S/8,047,650.63

**Son: OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 63/100 SOLES,
CON PRECIOS VIGENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Chiclayo, 27 de Octubre del 2021

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.


MARI A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Presupuesto

0014

Presupuesto	2007001	"RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"	Costo al	01/02/2021
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE			
Lugar	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				125,350.28
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				109,076.00
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				39,237.39
01.01.01.01	OFICINA PROVISIONAL DE OBRA	m2	25.00	142.39	3,559.75
01.01.01.02	ALMACEN	m2	90.00	169.02	15,211.80
01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES (alquiler)	mes	5.00	1,300.00	6,500.00
01.01.01.04	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL h=3.00 m, CON PALOS DE EUCALIPTO C/ 3.00m y TRIPLAY 4'X8'X4 mm	m	327.80	34.42	11,282.88
01.01.01.05	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.6 M	und	2.00	1,341.48	2,682.96
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				6,515.12
01.01.02.01	AGUA PROVISIONAL PARA LA OBRA	gb	1.00	1,813.20	1,813.20
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	gb	1.00	4,701.92	4,701.92
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				4,764.93
01.01.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	2,770.31	1.72	4,764.93
01.01.04	REMOCIONES Y DESMONTAJES				20,640.22
01.01.04.01	REMOCION DE AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES INC. TRASLADO A ZONA DE ACOPIO	m2	501.06	27.18	13,618.81
01.01.04.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	30.00	20.61	618.30
01.01.04.03	DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS	und	17.00	10.99	186.83
01.01.04.04	DESMONTAJE DE PROTECTOR DE VENTANA	und	9.00	10.99	98.91
01.01.04.05	REMOCIÓN DE TECHO DE FIBROCEMENTO INC. TRASLADO A ZONA DE ACOPIO	m2	557.58	9.12	5,085.13
01.01.04.06	REMOCION DE VIGAS DE MADERA	und	8.00	15.39	123.12
01.01.04.07	REMOCION DE TIJERALES TIPO CERCHA	und	29.00	30.78	892.62
01.01.04.08	DESMONTAJE DE COLUMNA DE TUBO METALICO DE 2"	und	3.00	5.50	16.50
01.01.05	DEMOLICIONES				24,188.06
01.01.05.01	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	77.70	79.28	6,160.06
01.01.05.02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	m2	556.84	17.16	9,555.37
01.01.05.03	DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA EXISTENTE	m2	119.46	30.77	3,675.78
01.01.05.04	ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES	m3	258.73	18.54	4,796.85
01.01.06	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				3,120.00
01.01.06.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	vje	1.00	3,120.00	3,120.00
01.01.07	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				10,610.28
01.01.07.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,770.31	1.79	4,958.85
01.01.07.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2,770.31	2.04	5,651.43
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				16,274.28
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	1.00	6,018.75	6,018.75
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gb	1.00	1,262.61	1,262.61
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00	1,530.76	1,530.76
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gb	1.00	2,962.16	2,962.16
02	ESTRUCTURAS				3,126,291.22
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				372,603.60
02.01.01	EXCAVACIONES MANUALES PARA CIMENTOS	m3	1,912.17	32.35	61,858.70
02.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA CISTERNA Y POZO PERCOLADOR	m3	148.08	45.21	6,842.78
02.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE DRENEJE PLUVIAL	m3	91.83	24.88	2,284.73
02.01.04	CORTE SUPERFICIAL MANUAL hmáx=20cm	m2	485.81	7.70	3,740.74
02.01.05	MEJORAMIENTO DE SUELO CON AFIRMADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO	m3	247.91	79.46	19,698.93
02.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO)	m3	1,305.33	79.46	103,721.52
02.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA)	m3	81.27	71.20	5,786.42
02.01.08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (MATERIAL GRANULAR)	m3	97.16	83.89	8,150.75
02.01.09	FILTRO DE GRAVA O CASCAJO	m3	2.03	69.10	140.27
02.01.10	NIVELACION INTERIOR CON PLANCHA COMPACTADORA	m2	3,244.03	5.34	17,323.12

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto	2007001	"RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE			Costo al	01/02/2021	
Lugar	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
02.01.11	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX 30M.	m3	2,638.55	20.02	52,823.77	
02.01.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	2,632.72	17.23	45,361.77	
02.01.13	ENTIBAMIENTO	m2	1,786.23	25.12	44,870.10	
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				197,180.04	
02.02.01	CONCRETO CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 C - H, + 30% PG (6" max)	m3	153.46	265.45	40,735.96	
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDO	m2	5.88	43.97	258.54	
02.02.03	CONCRETO CICLOPEO PARA FALSA ZAPATA C,H 1:12 + 30% P.G. tam max 6"	m3	15.70	295.86	4,645.00	
02.02.04	CONCRETO PARA SOLADO, e=0.10 m, C.H=1:12	m2	973.00	33.40	32,498.20	
02.02.05	CONCRETO PARA FALSO PISO DE 4" DE F'C=175 KG/CM2	m2	889.57	46.12	41,026.97	
02.02.06	GRADAS				1,158.96	
02.02.06.01	CONCRETO PARA GRADAS F'C= 175 KG/CM2	m3	2.16	428.48	925.52	
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	6.60	35.37	233.44	
02.02.07	RAMPAS				11,026.33	
02.02.07.01	CONCRETO PARA RAMPAS F'C= 175 KG/CM2	m3	24.82	426.20	10,578.28	
02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	17.16	26.11	448.05	
02.02.08	PATIO PRINCIPAL				65,830.08	
02.02.08.01	CONCRETO PARA PATIO PRINCIPAL F'C= 175 KG/CM2, e=0.10 m	m3	158.85	398.97	63,376.38	
02.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO PRINCIPAL	m2	74.13	33.10	2,453.70	
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,098,025.27	
02.03.01	ZAPATA CORRIDA				438,568.10	
02.03.01.01	ZAPATAS, CONCRETO F'C= 210 kg/cm2	m3	438.22	436.77	191,401.35	
02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION	m2	768.44	57.44	44,139.19	
02.03.01.03	ACERO ESTRUCTURAL EN ZAPATAS fy = 4200 Kg/cm2	kg	39,118.99	5.19	203,027.56	
02.03.02	ZAPATAS AISLADAS				64,310.16	
02.03.02.01	ZAPATAS, CONCRETO F'C= 210 kg/cm2	m3	72.94	436.77	31,858.00	
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	282.38	72.45	20,458.43	
02.03.02.03	ACERO ESTRUCTURAL EN ZAPATAS fy = 4200 Kg/cm2	kg	2,310.93	5.19	11,993.73	
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				76,019.82	
02.03.03.01	VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 210 kg/cm2	m3	50.88	436.77	22,222.86	
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	m2	413.06	65.74	27,154.56	
02.03.03.03	ACERO ESTRUCTURAL EN VIGA DE CIMENTACION fy = 4200 Kg/cm2	kg	5,133.41	5.19	26,642.40	
02.03.04	SOBRECIMIENTO REFORZADO				82,086.93	
02.03.04.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO, CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m3	78.07	419.46	32,747.24	
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADOS	m2	724.56	47.44	34,373.13	
02.03.04.03	ACERO ESTRUCTURAL EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy = 4200 Kg/cm2	kg	2,883.73	5.19	14,966.56	
02.03.05	COLUMNAS				558,056.18	
02.03.05.01	COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m3	236.88	427.78	101,332.53	
02.03.05.02	COLUMNETAS -CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m3	15.14	419.74	6,354.86	
02.03.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	2,622.09	56.95	149,328.03	
02.03.05.04	ACERO ESTRUCTURAL EN COLUMNAS fy = 4200 Kg/cm2	kg	58,004.00	5.19	301,040.76	
02.03.06	VIGAS				439,942.48	
02.03.06.01	VIGAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m3	269.18	427.78	115,149.82	
02.03.06.02	VIGUETAS - CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m3	12.81	420.90	5,391.73	
02.03.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	1,648.60	63.09	104,010.17	
02.03.06.04	ACERO ESTRUCTURAL EN VIGAS fy = 4200 Kg/cm2	kg	41,501.11	5.19	215,390.76	
02.03.07	LOSAS ALIGERADAS				296,321.04	
02.03.07.01	LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m3	164.82	490.38	80,824.43	
02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS	m2	1,883.02	54.52	102,662.25	
02.03.07.03	ACERO ESTRUCTURAL EN LOSA ALIGERADA fy = 4200 Kg/cm2	kg	12,521.38	5.19	64,985.96	
02.03.07.04	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm	und	15,688.00	3.05	47,848.40	
02.03.08	ESCALERAS				20,206.28	
02.03.08.01	CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2	m3	17.63	448.45	7,906.17	
02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS	m2	60.35	75.69	4,567.89	
02.03.08.03	ACERO ESTRUCTURAL EN ESCALERAS fy = 4200 Kg/cm2	kg	1,489.83	5.19	7,732.22	

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

Maria A. Fernandez de Gonzalez
 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

0012

Presupuesto 2007001 "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Costo al 01/02/2021
 Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.09	CANALETA				85,949.60
02.03.09.01	CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA CANALETA	m3	52.93	399.91	21,167.24
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETA	m2	407.14	39.61	16,126.82
02.03.09.03	ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA CANALETA	kg	3,240.29	5.19	16,817.11
02.03.09.04	TAPA DE CONCRETO F'C=175 kg/cm2 0.40x0.40	und	315.00	51.94	16,361.10
02.03.09.05	REJILLA METALICA PARA CANALETA E=0.40m	m	291.64	53.07	15,477.33
02.03.10	CISTERNA				26,182.71
02.03.10.01	CISTERNA SUBTERRANEA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	27.49	433.60	11,919.66
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA	m2	116.08	53.40	6,198.67
02.03.10.03	ACERO ESTRUCTURAL EN CISTERNA SUBTERRANEA fy = 4200 Kg/cm2	kg	1,553.83	5.19	8,064.38
02.03.11	TANQUE ELEVADO				9,131.10
02.03.11.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA TANQUE ELEVADO	m3	7.90	444.87	3,514.47
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO	m2	53.34	64.60	3,445.76
02.03.11.03	ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO	kg	418.28	5.19	2,170.87
02.03.12	TAPA DE POZO PERCOLADOR				1,250.87
02.03.12.01	TAPA DE POZO PERCOLADOR, CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m3	0.55	447.51	246.13
02.03.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOF DE TAPA DE POZO PERCOLADOR	m2	14.30	54.06	773.06
02.03.12.03	ACERO ESTRUCTURAL EN TAPA DE POZO PERCOLADOR, Fy= 4200 kg/cm2	kg	44.64	5.19	231.68
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS				315,142.83
02.04.01	COLUMNAS				73,060.64
02.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METÁLICA 500mmx200mmx4.5mm, H=7.25 m	und	8.00	2,951.08	23,608.64
02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METÁLICA 500mmx200mmx4.5mm, H=10.45 m	und	8.00	4,136.08	33,088.64
02.04.01.03	PLANCHA BASE DE 400mmX800mmX25mm INCLUYE AGUJEROS	und	16.00	354.88	5,674.88
02.04.01.04	PERNO DE EXPANSION DE 1"X43"	und	176.00	60.73	10,688.48
02.04.02	VIGUETAS Y CERCHAS				123,872.17
02.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4"X2.5MM	m	344.54	120.34	41,461.94
02.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETAS Z 240x80x20x2.0mm	m	348.66	151.84	52,940.53
02.04.02.03	FABRICACION DE ARMADURA SECUNDARIA	m	68.92	380.89	26,250.94
02.04.02.04	MONTAJE DE ARMADURA SECUNDARIA	und	12.00	268.23	3,218.76
02.04.03	TIJERALES Y RETICULADOS				49,298.12
02.04.03.01	FABRICACION DE ARCO PRINCIPAL 400MMX200MMX4.5MMX2.5MM	m	105.32	359.08	37,818.31
02.04.03.02	MONTAJE DE ARCO PRINCIPAL DE 400MMX200MMX4.5MMX2.5MM	und	8.00	450.64	3,605.12
02.04.03.03	TENSOR DE ARCO CON ACERO LISO DE 5/8"	m	247.17	21.21	5,242.48
02.04.03.04	TENSOR CON ACERO LISO DE 1/2"	m	168.30	15.64	2,632.21
02.04.04	COBERTURAS				68,911.90
02.04.04.01	COBERTURA CURVA CON ALUZINC TR4-AZ200	m2	547.53	72.59	39,745.20
02.04.04.02	CENEFA CON ALUZINC TR4 AZ-150	m2	66.10	32.57	2,152.88
02.04.04.03	CERRAMIENTO CON ALUZINC DE TR4 AZ -200	m2	380.53	70.99	27,013.82
02.05	VARIOS				143,339.48
02.05.01	JUNTA DE DILATAION CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO	m	355.87	18.27	6,501.74
02.05.02	JUNTA ASFALTICA, E=1", EN PISOS , VEREDAS Y CUNETAS	m	77.68	13.99	1,086.74
02.05.03	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	135,751.00	135,751.00
03	ARQUITECTURA				1,659,385.54
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				197,707.00
03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV -SOGA Mezcla 1.4, E=1.5cm	m2	810.70	78.70	63,802.09
03.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV- CABEZA Mezcla 1.4, E=1.5 cm	m2	637.11	104.98	66,883.81
03.01.03	MURO DE LADRILLO CARAVISTA TIPO IV - SOGA Mezcla 1.4, E=1.5cm	m2	854.97	78.39	67,021.10
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				294,932.62
03.02.01	TARRAJEO RAYADO O PRIMARIO E=1.5 cm , MEZCLA 1:5	m2	265.98	27.18	7,229.34
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	1,746.42	27.11	47,345.45
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	628.61	32.73	20,574.41
03.02.04	TARRAJEO DE GARGOLAS E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	2.08	21.90	45.55
03.02.05	TARRAJEO EN DADOS E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	30.78	28.09	864.61
03.02.06	TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	1,671.22	31.77	53,094.66

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.
 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 2007001 "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Costo al 01/02/2021

Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.07	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	2,184.84	43.62	95,302.72
03.02.08	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	50.48	21.82	1,101.47
03.02.09	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m2	71.31	28.73	2,048.74
03.02.10	VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15, E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m	715.30	14.02	10,028.51
03.02.11	BRUÑAS DE 1.0 CM	m	3,722.37	11.18	41,616.10
03.02.12	TARRAJEO EN FONDO ESCALERA E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	67.83	32.81	2,225.50
03.02.13	GRADAS ACABADO PULIDO CON MORTERO 1:2 X 1.5 CM DE ESPESOR	m	274.93	16.34	4,492.36
03.02.14	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" X1 1/8" X 1/8"	m	167.60	14.74	2,470.42
03.02.15	ENCHAPE CON CERAMICA BLANCA DE 20 X 30 CM EN INTERIOR DE CISTERNA	m2	71.31	91.05	6,492.78
03.03	CIELO RASO				84,631.59
03.03.01	CIELORRASO E=1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	1,996.97	42.38	84,631.59
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				378,427.27
03.04.01	CONTRAPISOS				50,028.32
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 25 mm	m2	1,768.41	28.29	50,028.32
03.04.02	PISOS				191,202.49
03.04.02.01	PISO PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 M ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	m2	1,364.19	116.39	158,778.07
03.04.02.02	PISO CERAMICO 30 x 30 cm ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	m2	121.58	79.18	9,626.70
03.04.02.03	PISO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2, E=10cm.	m2	410.40	55.55	22,797.72
03.04.03	ACABADOS DE CONCRETO EN PISOS				21,650.47
03.04.03.01	ACABADO EN PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO E=1.5cm , pasta 1:2	m2	538.52	13.67	7,361.57
03.04.03.02	ACABADO EN PISO DE CEMENTO PULIDO E=1.5cm , pasta 1:2	m2	39.85	16.34	651.15
03.04.03.03	ACABADO EN PISOS FROTACHADO SIN COLOREAR	m2	787.91	15.83	12,472.62
03.04.03.04	BRUÑAS PARA PISO	m	157.45	7.40	1,165.13
03.04.04	VEREDAS				115,545.99
03.04.04.01	VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2, h=10cm, INC. ENCOFRADO, SEMI PULIDA 1cm, pasta 1:2	m2	1,189.57	80.58	95,855.55
03.04.04.02	BRUÑAS PARA VEREDAS	m	2,660.87	7.40	19,690.44
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				46,938.45
03.05.01	ZOCALOS				22,869.12
03.05.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=55 cms, e=2.0cms	m2	91.62	27.88	2,554.37
03.05.01.02	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL DE 1era 20x30 cm, H=1.20 M, COLOR CLARO	m2	61.72	86.88	5,362.23
03.05.01.03	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL DE 1era 20x30 cm, H=1.50 M, COLOR CLARO	m2	13.26	77.25	1,024.34
03.05.01.04	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL DE 1era 20x30 cm, H=2.00 M, COLOR CLARO	m2	180.30	77.25	13,928.18
03.05.02	CONTRAZOCALOS				24,069.33
03.05.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO, h=0.10 m (interior)	m	443.69	16.16	7,170.03
03.05.02.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO, h=0.15 m (interior)	m	173.67	23.94	4,157.66
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO, h=0.20 m (interior)	m	642.22	19.84	12,741.64
03.06	COBERTURAS				74,923.82
03.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1:5, J=1.5cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1,330.35	46.99	62,513.15
03.06.02	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON PINTURA ASFÁLTICA	m2	1,363.81	9.10	12,410.67
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				73,642.97
03.07.01	PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIMBRADA CON VISOR DE 4mm Y PANEL SUPERIOR FIJO	m2	122.37	401.81	49,169.49
03.07.02	PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIMBRADA , REJILLA SUPERIOR E INFERIOR	m2	38.23	317.56	12,140.32
03.07.03	PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIMBRADA CON VISOR DOS HOJAS	m2	9.90	370.37	3,666.66
03.07.04	PUERTA DE MELAMINE 18mm	m2	4.76	220.75	1,050.77
03.07.05	DIVISION DE MELAMINE 18mm PARA PUERTA	m2	0.58	220.75	128.04
03.07.06	PUERTA DE MELAMINE 18mm CON MARCO DE ALUMINIO	m2	16.20	220.75	3,576.15
03.07.07	DIVISION DE MELAMINE 18mm CON MARCO DE ALUMINIO	m2	35.82	109.20	3,911.54
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				122,957.24
03.08.01	VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INC. VIDRIO TEMPLADO 8mm Y COLOCACIÓN	m2	201.78	350.00	70,623.00
03.08.02	PUERTA DE PLANCHA METALICA CON VENTANA	m2	7.52	629.24	4,731.88
03.08.03	PORTON DE PLANCHA METALICA, DOBLE HOJA BATIENTE 90°	und	2.00	4,000.00	8,000.00

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.
Maria A. Fernandez de Gonzales
 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto	2007001	"RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE			Costo al	01/02/2021	
Lugar	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
03.08.04	PUERTA DE MALLA METALICA 2"x2" Y MARCO DE TUBO DE F°G° Ø2" SEGÚN DISEÑO	und	3.50	508.40	1,779.40	
03.08.05	PANEL DE MALLA METALICA, MARCO DE TUBO DE F°G° Ø3"	m2	45.04	149.00	6,710.96	
03.08.06	PANEL DIVISOR DE ALUMINIO PARA URINARIO, SEGÚN DETALLE	m2	2.66	116.36	309.52	
03.08.07	BARANDA CON TUBO F°G° Ø2" SEGÚN DETALLE EN PLANOS. INC. COLOCACION Y PINTURA, H=0.85 M	m	14.84	132.07	1,959.92	
03.08.08	BARANDA CON TUBO F°G° Ø2" SEGÚN DETALLE EN PLANOS. INC. COLOCACION Y PINTURA, H=0.90 M	m	6.76	132.07	892.79	
03.08.09	PASAMANOS CON TUBOS DE F°G° Ø2" DE ACUERDO A PLANOS. INC. INSTALACION H=0.90m	m	66.98	52.65	3,526.50	
03.08.10	BARRAS DE SEGURIDAD ACERO D 1 1/4", PARA DISCAPACITADOS	m	7.20	80.20	577.44	
03.08.11	PROTECTOR METALICO EN ESCALERA SEGÚN DISEÑO, INC. COLOCACIÓN	m2	13.68	88.14	1,205.76	
03.08.12	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS SEGÚN DISEÑO, INC. COLOCACIÓN	m2	201.24	82.23	16,547.97	
03.08.13	ASTA DE BANDERA DE F°N° PINTADO DE COLOR BLANCO. INC. ACCESORIOS	und	1.00	1,013.04	1,013.04	
03.08.14	TAPAJUNTA METALICA EN PISOS ENTRE MODULOS	m	25.74	32.10	826.25	
03.08.15	TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS, VERTICAL (EN PARED)	m	54.64	26.16	1,429.38	
03.08.16	TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS, EN TECHO	m	55.70	50.69	2,823.43	
03.09	CERRAJERIA				15,079.66	
03.09.01	BISAGRAS				5,374.68	
03.09.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	199.00	19.26	3,832.74	
03.09.01.02	BISAGRA ESTRUCTURAL DE FIERRO DE 4 1/2" X 4 1/2"	pza	8.00	19.57	156.56	
03.09.01.03	BISAGRA ESTRUCTURAL DE FIERRO DE 4" X 4"	pza	20.00	19.07	381.40	
03.09.01.04	BISAGRA TIPO CANGREJO	pza	36.00	16.54	595.44	
03.09.01.05	BISAGRA TIPO ROTULACION	pza	22.00	18.57	408.54	
03.09.02	CERRADURAS				6,728.41	
03.09.02.01	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHE 3 GOLPES	und	63.00	99.51	6,269.13	
03.09.02.02	CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR TIPO CILINDRICA	und	8.00	57.41	459.28	
03.09.03	ACCESORIOS DE CIERRE				2,976.57	
03.09.03.01	MANIJA TIRADOR EXTERIOR DE 4" DE METAL	und	63.00	25.07	1,579.41	
03.09.03.02	TIRADOR ALESSA 96MM	und	32.00	23.07	738.24	
03.09.03.03	CERROJO DE ALUMINIO DE 2"	und	14.00	18.64	260.96	
03.09.03.04	CERROJO DE FIERRO DE 6"	und	8.00	27.14	217.12	
03.09.03.05	CERROJO DE FIERRO DE 8"	und	6.00	30.14	180.84	
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				109,274.45	
03.10.01	VENTANA DE ALUMINIO - VIDRIO TEMPLADO DE 8MM - INC. INSTALACION	m2	203.84	492.85	100,462.54	
03.10.02	PANEL FIJO VIDRIO TEMPLADO DE 4MM. INC. INSTALACION	m2	39.26	224.45	8,811.91	
03.11	PINTURA				211,670.83	
03.11.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORASOS, VIGAS Y COLUMNAS	m2	5,757.37	19.18	110,426.36	
03.11.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN INTERIORES	m2	1,792.17	16.95	30,377.28	
03.11.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN EXTERIORES	m2	666.29	19.18	12,779.44	
03.11.04	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS	m2	27.21	27.04	735.76	
03.11.05	PINTURA BARNIZ PARA PUERTAS	m2	148.19	24.35	3,608.43	
03.11.06	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA	m2	2,098.07	23.21	48,696.20	
03.11.07	PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FLUJOS	m2	138.27	7.84	1,084.04	
03.11.08	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	178.85	22.16	3,963.32	
03.12	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				9,726.78	
03.12.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	mes	8.00	1,143.07	9,144.56	
03.12.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	582.22	582.22	
03.13	OTROS				39,472.86	
03.13.01	MESA DE C.A. ANCHO= 0.60m, REVEST. CON PORCELANATO. INC. SOPORTES VERTICALES	m2	34.90	585.27	20,425.92	
03.13.02	PLACA RECORDATORIA	und	2.00	1,650.00	3,300.00	
03.13.03	LETRAS METALICAS PARA PORTICO DE INGRESO.	und	2.00	2,500.00	5,000.00	
03.13.04	TAPA SANITARIA 0.80mx0.80m. INC. INSTALACION	und	2.00	160.00	320.00	
03.13.05	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE ALUMINIO Ø30mm E=3m INC. INSTALACION (int.cistema)	und	2.00	205.21	410.42	
03.13.06	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE ALUMINIO Ø30mm E=3m INC. INSTALACION (ext. tanque elevado)	und	4.00	205.21	820.84	

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

Presupuesto


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.13.07	GRUTAS ORNAMENTALES	und	1.00	2,000.00	2,000.00
03.13.08	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	gib	1.00	4,000.00	4,000.00
03.13.09	SEÑALÉTICA EN SEGURIDAD - PRIMARIA Y SECUNDARIA	gib	1.00	3,195.68	3,195.68
04	INSTALACIONES SANITARIAS				138,764.03
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				23,871.59
04.01.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ERA CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)	pza	19.00	457.16	8,686.04
04.01.02	URINARIO DE LOSA TIPO CADET C/GRIFERIA TEMPORIZADORA	pza	11.00	321.42	3,535.62
04.01.03	LAVATORIO DE LOSA DE PRIMERA CALIDAD C/GRIFERIA TEMPORIZADA	pza	7.00	347.59	2,433.13
04.01.04	LAVATORIO TIPO OVALIN CON GRIFERIA TEMPORIZADA	pza	12.00	566.69	6,800.28
04.01.05	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"x35" C/GRIF. AF.	pza	2.00	512.56	1,025.12
04.01.06	PAPELERA DE LOSA CON BARRA PLASTICA	pza	18.00	42.90	772.20
04.01.07	JABONERA DE LOSA CON AGARRADERA	und	18.00	34.40	619.20
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				24,806.21
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA				3,730.10
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC- R Ø 1/2	pto	55.00	67.82	3,730.10
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,040.63
04.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	39.74	46.21	1,836.39
04.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	265.56	1.62	430.21
04.02.02.03	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m3	13.25	33.81	447.98
04.02.02.04	RELLENO y COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	39.74	28.36	1,127.03
04.02.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.25	6.19	82.02
04.02.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.25	8.83	117.00
04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				6,418.11
04.02.03.01	TUBERÍA PVC CLASE 10 - 3/4" EMBONADA P/EXTERIORES	m	342.27	18.20	6,229.31
04.02.03.02	TUBERÍA PVC CLASE 10 - Ø 1" EMBONADA P/EXTERIORES	m	10.00	18.88	188.80
04.02.04	REDES DE DISTRIBUCION				1,737.69
04.02.04.01	TUBERIA PVC CLASE 10 Ø 1/2" ROSCADA P/INTERIORES	m	99.24	17.51	1,737.69
04.02.05	ACCESORIOS DE REDES				3,895.92
04.02.05.01	CODO 90°, PVC-SAP Ø1/2, CLASE 10	und	31.00	30.64	949.84
04.02.05.02	CODO 90°, PVC-SAP Ø3/4, CLASE 10	und	32.00	31.84	1,018.88
04.02.05.03	TEE, PVC-SAP Ø1/2, CLASE 10	und	7.00	31.34	219.38
04.02.05.04	TEE, PVC-SAP Ø3/4, CLASE 10	und	42.00	33.44	1,404.48
04.02.05.05	REDUCCION PVC SAP CLASE 10 3/4" - 1/2"	und	29.00	10.46	303.34
04.02.06	VALVULAS Y LLAVES				4,462.20
04.02.06.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	17.00	81.36	1,383.12
04.02.06.02	VÁLVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	14.00	181.10	2,535.40
04.02.06.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	2.00	172.53	345.06
04.02.06.04	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 3/4", EN CAJUELA DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	und	2.00	99.31	198.62
04.02.07	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				521.56
04.02.07.01	CAJA BY-PASS SEG/DETALLE INC. VALVULAS 3/4" Y ACCESORIOS	und	2.00	260.78	521.56
04.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				38,648.06
04.03.01	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS PLUVIALES				21,687.30
04.03.01.01	CANALETA DE ZINC GALVANIZADO D=4", INCLUYE SOPORTE	m	269.14	80.58	21,687.30
04.03.02	RED COLECTORA DE AGUA PLUVIAL				15,913.45
04.03.02.01	MONTANTE DE PVC SAP 4"	m	218.19	44.38	9,683.27
04.03.02.02	FALSA COLUMNA INCLUYE DADO DE CONCRETO FC=175Kg/cm2, H=1.35 m	und	25.00	199.70	4,992.50
04.03.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES DE DRENAJE PLUVIAL	m3	4.84	46.21	223.66
04.03.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	265.56	1.62	430.21
04.03.02.05	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m3	13.25	33.81	447.98
04.03.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D PROMEDIO 30 m	m3	5.80	6.19	35.90
04.03.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACIONES	m3	5.80	17.23	99.93
04.03.03	TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL				1,047.31
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP Ø4"	m	35.83	29.23	1,047.31
04.04	DESAGUE Y VENTILACION				32,620.25

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				6,827.42
04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø2"	pto	44.00	80.19	3,528.36
04.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø2" CON TRAMPA "P"	pto	14.00	90.39	1,265.46
04.04.01.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø4"	pto	20.00	101.68	2,033.60
04.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,082.42
04.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	39.74	46.21	1,836.39
04.04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	265.56	1.62	430.21
04.04.02.03	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m3	13.25	33.81	447.98
04.04.02.04	RELLENO y COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	39.74	28.36	1,127.03
04.04.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	82.61	6.19	511.36
04.04.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	82.61	8.83	729.45
04.04.03	REDES DE DERIVACION				8,214.36
04.04.03.01	TUBERIA DE PVC - CP DESAGUE Ø2" RED INTERIOR	m	115.97	17.40	2,017.88
04.04.03.02	TUBERIA DE PVC - CP DESAGUE Ø4" RED INTERIOR	m	218.60	21.29	4,653.99
04.04.03.03	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC - CP Ø DE 2"	m	64.11	24.06	1,542.49
04.04.04	REDES COLECTORAS				133.08
04.04.04.01	TUBERIA PVC - CP PESADO 4" RED EXTERIOR	m	6.00	22.18	133.08
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				8,337.82
04.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	15.00	42.12	631.80
04.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	7.00	45.18	316.26
04.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	20.00	63.78	1,275.60
04.04.05.04	CODO PVC 90° DE 2"	pza	8.00	37.20	297.60
04.04.05.05	CODO PVC 90° DE 4"	pza	3.00	49.85	149.55
04.04.05.06	CODO PVC 45° DE 2"	pza	7.00	34.68	242.76
04.04.05.07	CODO PVC 45° DE 4"	pza	32.00	49.54	1,585.28
04.04.05.08	CODO PVC 90° DE 4"X2"	pza	18.00	49.21	885.78
04.04.05.09	TEE PVC SAL 2"	und	3.00	37.61	112.83
04.04.05.10	TEE PVC SAL 4"	und	19.00	67.36	1,279.84
04.04.05.11	YEE PVC SAL 2"	und	28.00	13.44	376.32
04.04.05.12	YEE PVC SAL 4"	und	19.00	16.57	314.83
04.04.05.13	YEE PVC SAL 4" A 2"	und	22.00	27.27	599.94
04.04.05.14	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	1.00	269.43	269.43
04.04.06	CAMARAS DE INSPECCION				4,025.15
04.04.06.01	CAJA DE REG. CIEGO ALBAÑILERIA 12" x 24" (0.30x0.60) C/ TAPA CONCRETO REFORZADO	und	13.00	271.01	3,523.13
04.04.06.02	CAJA REPARTIDORA DE TANQUE SEPTICO A POZO PERCOLADOR DE ALBAÑILERIA (0.80x0.80) C/ TAPA CONCRETO REFORZADO	und	2.00	251.01	502.02
04.05	INSTALACIONES ESPECIALES				16,186.60
04.05.01	CISTERNA				8,934.52
04.05.01.01	SUM. E INST. LINEA DE INGRESO Ø1", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	2.00	117.95	235.90
04.05.01.02	SUM. E INST. EQUIPO DE BOMBEO PRESIÓN CTE. Y VEL. VAR. 01 ELECTROBOMBAS (Q=1.73 LPS, HDT=15M. POT. APROX =0.75 HP)	und	4.00	1,684.19	6,736.76
04.05.01.03	SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSION Ø1 1/2". INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS	glb	2.00	490.49	980.98
04.05.01.04	CAJA DE CONCRETO CON REJILLA METÁLICA PARA REBOSE 0.30x0.60x0.25m	und	2.00	277.97	555.94
04.05.01.05	SOPORTE METÁLICO	und	2.00	212.47	424.94
04.05.02	BIODIGESTOR Y TANQUE PERCOLADOR				7,252.08
04.05.02.01	TEE PVC-P SAL 6"	und	2.00	216.05	432.10
04.05.02.02	VENTILACION CON TUBO DE F°G° D=4". INC. MALLA ELECTROSOLDADA A CODO SOLDADO	und	4.00	151.17	604.68
04.05.02.03	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	4.00	5.25	21.00
04.05.02.04	CODO PVC SAL 6" X 45°	pza	2.00	25.20	50.40
04.05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR 3000 l Y TANQUE DE LODOS 800 l	glb	2.00	3,071.95	6,143.90
04.06	VARIOS				2,631.32
04.06.01	PRUEBA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA	m	451.51	3.13	1,413.23
04.06.02	PRUEBA HIDRÁULICA DE DESAGÜE	m	404.68	3.01	1,218.09

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto	2007001	"RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"			Costo al	01/02/2021
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE					
Lugar	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
05	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES				128,941.84	
05.01	CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDORES	gib	2.00	9,222.27	18,444.54	
05.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZAS Y SEÑALES DEBILES				110,497.30	
05.02.01	SALIDAS				32,256.61	
05.02.01.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	176.00	72.36	12,735.36	
05.02.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	pto	24.00	69.28	1,662.72	
05.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 01 GOLPE	pto	34.00	49.84	1,694.56	
05.02.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 02 GOLPES	pto	15.00	53.57	803.55	
05.02.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 03 GOLPES	pto	6.00	53.21	319.26	
05.02.01.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	9.00	58.11	522.99	
05.02.01.07	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	30.00	69.61	2,088.30	
05.02.01.08	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	12.00	63.51	762.12	
05.02.01.09	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pto	18.00	63.51	1,143.18	
05.02.01.10	SALIDA DE TOMACORRIENTE CON LLAVE BIPOLAR.	pto	161.00	65.37	10,524.57	
05.02.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIA				27,201.54	
05.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTRICAS	m3	69.56	26.96	1,875.34	
05.02.02.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES INST. ELECT.)	m3	25.26	20.22	510.76	
05.02.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		12.63	61.12	771.95	
05.02.02.04	TUBERIA PVC - P 20mm	m	1,481.57	13.11	19,423.38	
05.02.02.05	TUBERIA PVC - P 35mm	m	168.84	16.97	2,865.21	
05.02.02.06	TUBERIA PVC - P 50mm	m	7.02	17.87	125.45	
05.02.02.07	TUBO GALVANIZADO CONDUIT 3/4"	m	63.80	25.54	1,629.45	
05.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				27,756.32	
05.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH (3-1x10+1x10+1x10(T))	m	229.00	10.23	2,342.67	
05.02.03.02	SUMINISTRO E INST. DE CAB DE DISTRIBUCIÓN LSOH-80 [1-1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)]mm2	m	2,839.82	6.00	17,038.92	
05.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB LSOH-80[2-1x4+1x4(T)] mm2	m	1,128.67	7.42	8,374.73	
05.02.04	TABLEROS PRINCIPALES				7,472.26	
05.02.04.01	TABLERO TG (1) 3x320A/128A; 30KA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA (72 POLOS, TRIFASICO 380/220 V.)	und	2.00	3,736.13	7,472.26	
05.02.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION				14,656.69	
05.02.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION 01-PRIMARIA	und	1.00	1,242.52	1,242.52	
05.02.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION 02-PRIMARIA	und	1.00	1,142.25	1,142.25	
05.02.05.03	TABLERO DE DISTRIBUCION 03-PRIMARIA	und	1.00	1,124.50	1,124.50	
05.02.05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION 04-PRIMARIA	und	1.00	1,095.35	1,095.35	
05.02.05.05	TABLERO DE DISTRIBUCION 05-PRIMARIA	und	1.00	1,102.45	1,102.45	
05.02.05.06	TABLERO DE DISTRIBUCION 06-PRIMARIA	und	1.00	1,080.85	1,080.85	
05.02.05.07	TABLERO DE DISTRIBUCION 01-SECUNDARIA	und	1.00	1,242.52	1,242.52	
05.02.05.08	TABLERO DE DISTRIBUCION 02-SECUNDARIA	und	1.00	1,142.25	1,142.25	
05.02.05.09	TABLERO DE DISTRIBUCION 03-SECUNDARIA	und	1.00	1,124.50	1,124.50	
05.02.05.10	TABLERO DE DISTRIBUCION 04-SECUNDARIA	und	1.00	1,095.35	1,095.35	
05.02.05.11	TABLERO DE DISTRIBUCION 05-SECUNDARIA	und	1.00	1,102.45	1,102.45	
05.02.05.12	TABLERO DE DISTRIBUCION 06-SECUNDARIA	und	1.00	1,080.85	1,080.85	
05.02.05.13	SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN - 02 --- 01	und	1.00	1,080.85	1,080.85	
05.02.06	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				1,153.88	
05.02.06.01	CAJA DE PASE OCTOGONAL C/TAPA CIEGA 100 X 55 mm	und	16.00	28.84	461.44	
05.02.06.02	CAJA DE PASE F°G° 100X100X50 MM	und	14.00	49.46	692.44	
05.03	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				9,866.66	
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PUESTA A TIERRA	und	9.00	892.39	8,031.51	
05.03.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 1X35 mm2, TEMPLE BLANDO - 80 mmØ PVC-P Cobre [m		109.30	16.79	1,835.15	
05.04	ARTEFACTOS				77,765.92	
05.04.01	ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36 W, A und		94.00	417.89	39,281.66	
05.04.02	ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36 'und		15.00	277.03	4,155.45	
05.04.03	LUMINARIA DE EXTERIORES PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA HERMETICA FLU und		67.00	127.03	8,511.01	

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.
Maria A. Fernandez de Gonzales
 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

0006


Presupuesto 2007001 "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Costo al 01/02/2021

Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.04	LUMINARIA DE INTERIORES PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA LED HERMETICA	und	12.00	76.17	914.04
05.04.05	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AUTONOMIA MAYOR A 1.5 HORAS, LUZ LED	und	30.00	181.55	5,446.50
05.04.06	REFLECTOR TIPO RL-40 1x400W, PROYECTOR ASIMETRICO PARA EXTERIORES.	S und	14.00	546.17	7,646.38
05.04.07	LUMINARIA DECORATIVA ADOSABLE BRAQUETE RSP DE 70W PARA EXTERIORES	und	24.00	492.12	11,810.88
05.05	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES				16,040.88
05.05.01	CABLE PARA SISTEMA DE EMERGENCIA	m	323.40	44.44	14,371.90
05.05.02	CABLE PARA VIDEO - PROYECTOR	m	153.54	10.87	1,668.98
05.06	SALIDAS				8,858.97
05.06.01	SALIDA PARA TV- CABLE	pto	21.00	88.10	1,850.10
05.06.02	SALIDA PARA RED DATA	pto	21.00	76.83	1,613.43
05.06.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	21.00	88.10	1,850.10
05.06.04	SALIDA PARA TIMBRE.	pto	2.00	81.83	163.66
05.06.05	SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE.	pto	2.00	66.12	132.24
05.06.06	SALIDA PARA PULSADOR Y CAMPANILLA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	8.00	131.20	1,049.60
05.06.07	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (CACI) (NO INCLUYE CABL	pto	2.00	51.96	103.92
05.06.08	SALIDA PARA VIDEO - PROYECTOR	pto	18.00	116.44	2,095.92
05.07	VARIOS				2,659.04
05.07.01	CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANSF. 220/12V.	pto	2.00	129.52	259.04
05.07.02	PRUEBA DE CARGA PARA LA VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	gb	2.00	1,200.00	2,400.00
05.08	SISTEMA DE BOMBEO				728.54
05.08.01	SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA DE 2" DE TABLERO A BOMBA	pto	2.00	364.27	728.54
COSTO DIRECTO					5,294,657.50
GASTOS GENERALES (10.91906058%)					578,126.86
UTILIDAD (1.00000000%)					52,946.58
SUB TOTAL					5,925,730.94
IGV 18%					1,066,631.57
COSTO DE OBRA - COMPONENTE 01					6,992,362.51
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - COMPONENTE 02					609,454.72
PLAN DE CONTIGENCIA - COMPONENTE 03					341,605.93
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID- 19 EN OBRA					104,227.47
TOTAL					8,047,650.63

Son: OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 63/100 SOLES

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P.S.M 11066"MANUEL RUIZ SANCHEZ" CASERÍO SANTA ISABEL,
DISTRITO MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	PRECIO SIN IGV	PARCIAL
A.	MOBILIARIO			
1.00	SILLA METAL POLIPROPILENO DE 1° A 2° DE PRIMARIA	60.00	195.07	11,704.07
2.00	SILLA METAL POLIPROPILENO DE 3° A 6° DE PRIMARIA	120.00	201.36	24,162.71
3.00	SILLA METAL POLIPROPILENO DE 1° A 2° DE SECUNDARIA	60.00	184.59	11,075.59
4.00	SILLA METAL POLIPROPILENO DE 3° A 5° DE SECUNDARIA	90.00	195.24	17,571.36
5.00	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	15.00	226.53	3,397.88
6.00	SILLA APILABLES	192.00	139.83	26,847.46
7.00	SILLA GIRATORIA	3.00	433.86	1,301.59
9.00	MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° DE PRIMARIA	60.00	292.86	17,571.36
10.00	MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° DE PRIMARIA	120.00	299.96	35,994.92
11.00	MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° DE SECUNDARIA	60.00	307.07	18,424.07
12.00	MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 5° DE SECUNDARIA	90.00	231.14	20,802.20
13.00	MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	15.00	471.69	7,075.42
14.00	MESA PARA LAPTOP- PRIMARIA	30.00	347.71	10,431.36
15.00	MESA PARA LAPTOP- SECUNDARIA	30.00	358.90	10,766.95
16.00	MESA METAL POLIPROPILENO CRE PRIMARIA	3.00	432.20	1,296.61
17.00	MESA METAL POLIPROPILENO CRE SECUNDARIA	3.00	480.08	1,440.25
18.00	MESA PLEGABLE	4.00	699.15	2,796.61
19.00	ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS	2.00	1,185.27	2,370.54
20.00	ARMARIO DE METAL	17.00	1,185.27	20,149.61
21.00	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES)	6.00	725.96	4,355.75
22.00	ESTANTE PARA LIBROS	17.00	968.95	16,472.14
23.00	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	14.00	419.49	5,872.88
24.00	PIZARRA ACRILICA 4.50X1.20M	11.00	808.35	8,891.82
25.00	PIZARRA ACRILICA 2.40X1.20M	2.00	194.92	389.83
26.00	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	4.00	808.35	3,233.39
27.00	CREDENZA	2.00	1,166.82	2,333.64
28.00	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	3.00	720.72	2,162.16
29.00	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCIÓN	2.00	1,177.95	2,355.90
A. COSTO TOTAL MOBILIARIO				291,248.07

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

MARIAA. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P.S.M 11066"MANUEL RUIZ SANCHEZ" CASERÍO SANTA ISABEL,
DISTRITO MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	PRECIO SIN IGV	PARCIAL
B.	EQUIPAMIENTO			
B.1.	EQUIPAMIENTO DE COCINA			
30.00	MICROONDAS	2.00	699.15	1,398.31
31.00	COCINA	2.00	2,330.51	4,661.02
32.00	REFRIGERADORA	2.00	1,631.36	3,262.71
B.2.	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICOS			
33.00	COMPUTADORA PC	11.00	3,859.32	42,452.54
34.00	COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP	34.00	4,073.73	138,506.78
35.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2.00	6,991.53	13,983.05
36.00	PROYECTOR MULTIMEDIA	4.00	3,262.71	13,050.85
37.00	PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	2.00	699.15	1,398.31
38.00	PARLANTES	2.00	1,864.41	3,728.81
39.00	ECRAN	4.00	466.10	1,864.41
40.00	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	4.00	233.05	932.20
B. COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO				225,238.98

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ITEM	PRESUPUESTO POR MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MONEDA	MONTO
A.	COSTO TOTAL MOBILIARIO	S/.	291,248.07
B.	COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO	S/.	225,238.98
	COSTO DIRECTO	S/.	516,487.05
	IGV (18%)	S/.	92,967.67
	COSTO TOTAL	S/.	609,454.72

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

Maria A. Fernandez de Gonzales

MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO

Obra "RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Presupuesto PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Ubicación LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Fecha al 01/02/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				78,020.77
1 01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,754.24
01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	2,314.70	1.43	3,310.02
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS_1	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.03	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,314.70	1.92	4,444.22
1 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,649.22
01.02.01	EXCAVACIONES MANUALES PARA CIMIENTOS	m3	16.44	46.49	764.3
01.02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL hmáx=20cm	m2	610	4.07	2,482.70
01.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (MATERIAL GRANULAR)	m3	7.09	52.26	370.52
01.02.04	NIVELACION INTERIOR CON PLANCHA COMPACTADORA	m2	610	4.97	3,031.70
1 03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				31,070.16
01.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/DADOS 0.45X0.45X0.50 m	m3	12.76	375.02	4,785.26
01.03.02	PISO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO	m2	610	43.09	26,284.90
1 04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				3,062.55
01.04.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN PEDESTAL P/TANQUE ELEVADO	m3	4.41	465.77	2,054.05
01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL P/TANQUE ELEVADO	m2	7.8	49.54	386.41
01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60, fy = 4200 Kg/cm2	kg	118.72	5.24	622.09
1 05	ESTRUCTURAS PREFABRICADAS				24,117.49
01.05.01	ARMADO DE AULAS PREFABRICADAS	und	4	514.07	2,056.28
01.05.02	PARANTE METALICOS, CON PERFIL METALICO 89X38X0.90mm	m	289	32.09	9,274.01
01.05.03	VIGUETAS 100mmx50mmx2mm	m	576	22.2	12,787.20
1 06	BIODIGESTOR Y TANQUE PERCOLADOR				4,367.11
01 06 01	TRABAJOS PRELIMINARES				40.37
01.06.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	12.05	1.43	17.23
01.06.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	12.05	1.92	23.14
01 06 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,766.07
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CISTERNA Y POZO PERCOLADOR	m3	23.04	46.49	1,071.13
01.06.02.02	FILTRO DE GRAVA O CASCAJO	m3	4.07	47.6	193.73
01.06.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX 30M.	m3	27.65	23.36	645.9
01.06.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	27.65	17.56	485.53
01.06.02.05	ENTIBAMIENTO	m2	42.26	8.75	369.78
01 06 03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				245.59
01.06.03.01	CONCRETO CIMENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 C - H, + 30% PG (6" max)	m3	0.39	268.55	104.73
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO CORRIDO	m2	3.14	44.86	140.86
01 06 04	VIGAS DE CIMENTACION				840.47
01.06.04.01	VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'c= 210 kg/cm2	m3	0.49	444.29	217.7
01.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	m2	3.93	76.49	300.61
01.06.04.03	ACERO ESTRUCTURAL EN VIGA DE CIMENTACION fy = 4200 Kg/cm2	kg	61.48	5.24	322.16
01 06 05	MUROS DE CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS				474.61
01.06.05.01	POZO PERCOLADOR, CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	468.66	210.9
01.06.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE POZO PERCOLADOR	m2	2.71	54.15	146.75
01.06.05.03	ACERO ESTRUCTURAL DE POZO PERCOLADOR, Fy= 4200 kg/cm2	kg	22.32	5.24	116.96
2	ARQUITECTURA				121,512.58
2.01	CERCO PERIMETRICO CON TUBO F°G° 3", MALLA COCADA 2"X2", H=2.5m, inc instale	m	206.9	191.72	39,666.87
2.02	MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMIL)	m2	839.76	67.04	56,297.51
2.03	MURO DE CABEZA LADRILLO STANDARD PARA POZO PERCOLADOR	m2	12.17	88.72	1,079.72
2.04	COBERTURA DE CALAMINA 0.80mx3.6mx0.22mm	m2	776.5	21.12	16,399.68
2.05	VENTANA CORREDIZA CON SISTEMA DIRECTO	m2	54.72	85	4,651.20
2.06	PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO Y CHAPA 3/8" PES	und	15	227.84	3,417.60
3	INSTALACIONES SANITARIAS				10,322.74
03 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				3,635.57
03.01.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ERA CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)	pza	8	317.27	2,538.16
03.01.02	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"x35" C/GRIF. AF.	pza	1	476.93	476.93
03.01.03	PAPELERA DE LOSA CON BARRA PLASTICA	pza	8	43.03	344.24
03.01.04	JABONERA DE LOSA CON AGARRADERA	und	8	34.53	276.24
3 02	SALIDA DE AGUA FRIA				623.79
03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC- R Ø 1/2	pto	9	69.31	623.79
3 03	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				1,640.70
03.03.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø2"	pto	9	80.42	723.78
03.03.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø4"	pto	9	101.88	916.92
3 04	BIODIGESTOR Y TANQUE PERCOLADOR				3,923.65
03.04.01	TEE PVC-P SAL 6"	und	1	216.05	216.05
03.04.02	VENTILACION ON TUBO DE F°G° D=4", INC. MALLA ELECTROSOLDADA A CODO SOI	und	2	151.17	302.34

PRESUPUESTO

Obra "RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Presupuesto PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Ubicación LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Fecha al 01/02/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.04.03	CODO PVC SAL 4° X 90°	pza	2	5.25	10.5
03.04.04	CODO PVC SAL 6° X 45°	pza	2	25.2	50.4
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR 3000 L Y TANQUE DE LODC	glb	2	1,672.18	3,344.36
3.05	VARIOS				499.03
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS	glb	1	499.03	499.03
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				20,615.81
4.01	CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDORES	glb	1	741.75	741.75
4.02	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	54	90.43	4,883.22
4.03	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGI	pto	50	69.7	3,485.00
4.04	ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36 WATTIEN	und	54	177.15	9,566.10
4.05	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1	1,212.03	1,212.03
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PUESTA A TIERRA	und	1	727.71	727.71
5	REMOCIONES Y DESMONTAJE				15,714.17
5.01	REMOCION DE AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES. INC. TRASLADO A ZONA DE /	m2	243.6	8.17	1,990.21
5.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	21	18.43	387.03
5.03	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	54	18.43	995.22
5.04	REMOCIÓN DE COBERTURA DE CALAMINA 0.80 mx3.6 mx0.22 mm	m2	776.5	2.38	1,848.07
5.05	REMOCION DE VIGUETAS Y PARANTES METALICOS	und	849	12.36	10,493.64
6	DEMOLICIONES				5,550.06
6.01	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	15.5	29.26	453.53
6.02	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO	m2	610	6.99	4,263.90
6.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	91.8	9.07	832.63
	COSTO DIRECTO				251,736.13
	GASTOS GENERALES (10%CD)				25,173.61
	UTILIDAD (5%CD)				12,586.81
	SUB TOTAL				289,496.55
	IGV (18%)				52,109.38
	COSTO TOTAL				341,605.93

SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO CON 93/100 SOLES

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
GERENTE GENERAL


PRESUPUESTO - COVID 19

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSEM 11066 "MANUEL RUIZ SANCHEZ" DEL CASERIO SANTA ISABEL - DIST MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

SUB PRESUPUESTO: PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

Feb-21

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
1	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
1.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GBL	1	S/10,000.00	S/10,000.00
2	EXAMENES DE CONTROL COVID - 19 PARA PERSONAL				
2.01	EXAMENES SEROLÓGICOS PARA PERSONAL EN OBRA	UND	30	S/200.00	S/6,000.00
3	ZONA DE DESINFECTACION				
3.01	IMPLEMENTACION DE ZONA CONTROL	GBL	1	S/1,360.00	S/1,360.00
3.02	TOMA DE TEMPERATURA Y PULSIOXIMETRIA	GBL	1	S/1,335.00	S/1,335.00
3.03	MATERIALES PARA PERSONAL EN ZONA DE CONTROL	UND	1	S/572.47	S/572.47
4	IMPLEMENTACIÓN GENERAL DE DESINFECTACIÓN				
4.01	MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	MES	8	S/4,600.00	S/36,800.00
5	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
5.01	EQUIPOS DE USO Y PROTECCIÓN PERSONAL	MES	8	S/2,900.00	S/23,200.00
6	MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS				
6.01	USO DE MATERIAL PARA RESIDUOS SANITARIOS	UND	240	S/4.00	S/960.00
7	PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD				
7.01	PROFESIONAL DE LA SALUD	MES	8	S/3,000.00	S/24,000.00
COSTO TOTAL					S/104,227.47

CONSTRUCTORA SAN JUAN S.R.L.

 MARIA A. FERNANDEZ DE GONZALES
 GERENTE GENERAL